

SAF BOUDEVILLIERS

Maître de l'ouvrage : Syndicat d'améliorations foncières de Boudevilliers

Ingénieurs : Vincent Becker ingénieurs SA

Montant des travaux : 5'000'000. --

Description

Dans le cadre du remaniement parcellaire, divisé en 5 étapes, la construction des chemins pour le syndicat d'améliorations foncières de Boudevilliers s'est déroulée de 1989 à 1993.

Les chemins en béton exécutés à l'aide d'une finisseuse, ont constitué la grande partie des travaux. Le suivi de chantier, les contrôles sur la qualité des bétons et sur l'exécution des joints, les mesures prises en fonction des variations climatiques, l'examen visuel des terrains de fondations, les renforcements au droit de canalisations ont permis de mettre à profit nos compétences.

Le remodelage du terrain, les ponceaux, les nouvelles canalisations, les plantations de haies et le dégrappage de chemin ont fait intervenir tous les domaines du génie rural.

Caractéristiques :

Chemin en béton :	22.8 km
Chemin en Grave :	1.4 km
Chemin bitumineux :	0.7 km
Chemin en Banquette herbeuse :	1.7 km.

